

Załącznik Nr 3.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Profilowanie szlaków zrywkowych i składów drewna w Nadleśnictwie Kańczuga”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

Część 1. Profilowanie składu drewna w Leśnictwie Lipnik w oddz. 27 c

Zakres prac obejmuje roboty wykonywane sprzętem mechanicznym polegające na:

- zdjęciu warstwy humusu o grubości ok. 20 cm na powierzchni 2000 m² wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem,
- wykarczowaniu i uprzątnięciu 50 szt. pniaków o średnicy 20-70 cm,
- wykonaniu warstwy podbudowy z kamienia naturalnego (łupek) o grubości po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 800 m².

Część 2. Profilowanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Hadle w oddz. 124 a

Zakres prac obejmuje roboty wykonywane sprzętem mechanicznym polegające na:

- zdjęciu warstwy humusu o grubości ok. 30 cm, profilowaniu nawierzchni szlaku na długości 50 mb i szerokości 3,5 mb ze ścięciem nierówności do 20 cm wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem

Część 3. Profilowanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Hadle w oddz. 129 b

Zakres prac obejmuje roboty wykonywane sprzętem mechanicznym polegające na:

- zdjęciu warstwy humusu o grubości ok. 30 cm, profilowaniu nawierzchni szlaku na długości 212 mb i szerokości 3,5 mb ze ścięciem nierówności do 20 cm wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem,
- wykonaniu warstwy podbudowy z kamienia naturalnego (łupek) o grubości po zagęszczeniu 20 cm na długości 100 mb i szerokości 3,5 m.

Część 4. Profilowanie składu drewna w Leśnictwie Rożwienica, oddz. 7a.

Zakres prac obejmuje roboty wykonywane sprzętem mechanicznym polegające na:

- wykonaniu warstwy podbudowy z kamienia naturalnego (łupek) o grubości po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 300 m².

Część 5. Profilowanie składu drewna w Leśnictwie Węgierka, oddz. 179 a.

Zakres prac obejmuje roboty wykonywane sprzętem mechanicznym polegające na:

- zdjęciu warstwy humusu o grubości ok. 20 cm na powierzchni 1600 m² wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem,
- wykarczowaniu i uprzątnięciu 78 szt. pniaków o średnicy 14-70 cm.

Część 6. Profilowanie składu drewna w Leśnictwie Kramarzówka, oddz. 186 a.

Zakres prac obejmuje roboty wykonywane sprzętem mechanicznym polegające na:

- wykonaniu utwardzenia składu drewna poprzez warstwę z kamienia naturalnego (łupek) o grubości po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 170 m².

Część 7. Profilowanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Kramarzówka, oddz. 192 b, 186 a.

Zakres prac obejmuje roboty wykonywane sprzętem mechanicznym polegające na:

- zdjęcie warstwy humusu o grubości ok. 30 cm, profilowanie nawierzchni szlaku na długości 250 mb i szerokości 3,5 mb ze ścięciem nierówności od 20 cm do 40 cm wraz z usunięciem nadmiaru gruntu poza strefę robót z rozplantowaniem,
- wykonanie rowów odwadniających (2x20 m),
- wykonanie przepustu hdpe Ø 400 mm o długości 6 m,
- wykarczowanie i uprzątnięcie 20 szt. pniaków o średnicy 30-70 cm.

Sposób wykonania robót:

- spadki szlaków powinny być dostosowane do spadku istniejącego terenu i umożliwiać odprowadzenie wód opadowych poza jezdnię,
- spadki rowów dostosować do istniejącego spadku terenu,
- zdjęcie warstwy humusu i profilowanie nawierzchni wykonywać za pomocą koparek o poj. łyżki min 0,4 m³, równiarek lub spychaczy,
- umiejscowienie składów i przepustów wskazać pracownik zamawiającego,
- wykopy po karczowaniu pni należy zasypać ziemią,
- łupek – kamień naturalny, łamany, niesortowany, niepiłkany, o min. uziarnieniu 30mm.